



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA ESTRUTURA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: abril/2017
ENDEREÇO: RODOVIA ERNESTO ACIOLY PA - 415
AÇÃO: CONSTRUÇÃO E CALÇAMENTO DE CICLOVIA DA PA 415
MARÇO DE 2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO E CALÇAMENTO DE CICLOVIA DA PA 415	R\$ 1.114.991,86	100,00%
TOTAL DA OBRA		R\$ 1.114.991,86	100%

Kassio Renê Gomes
Engº Civil CREA 150691974-0



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA ESTRUTURA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

INFORMAÇÕES GERAIS

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: abril/2017

ENDEREÇO: RODOVIA ERNESTO ACIOLY PA - 415

Kassio Renê Gomes

Engº Civil CREA 150691974-0

MARÇO DE 2018

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3KM DE CALÇADA E CICLOVIA NA RODOVIA PA-415, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, CONFORME CONVÊNIO Nº 88/2018, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA ESTRUTURA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: abril/2017
AÇÃO: CONSTRUÇÃO E CALÇAMENTO DE CICLOVIA DA PA 415
MARÇO DE 2018

RESUMO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 197.661,20	17,7%
2	ESTRUTURA	R\$ 466.569,08	41,85%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO	R\$ 37.740,00	3,4%
4	PISOS	R\$ 384.240,00	34,46%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.484,83	0,67%
6	SERRALHERIA	R\$ 18.514,10	1,66%
7	DIVERSOS	R\$ 2.782,65	0,25%
TOTAL DA OBRA		R\$ 1.114.991,86	100%

Kassio Renê Gomes
Engº Civil CREA 150691974-0



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA ESTRUTURA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: abril/2017

ENDEREÇO: RODOVIA ERNESTO ACIOLY PA - 415

AÇÃO CONSTRUÇÃO E CALÇAMENTO DE
: CICLOVIA DA PA 415

MARÇO DE 2018

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	M2	12,00	3,00m X 4,00m (largura X Comprimento)	496,60	5.959,20	
1.2	73672-SERP	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno, utilizando trator de esteiras	M2	18.000,00	6,00m X 3.000,00m (largura X Comprimento)	0,53	9.540,00	
1.3	85424-SERP	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 cm e estrutura de madeira pontealeada	m2	1.000,00	1m X 1.000,00m (Altura X Comprimento)	24,44	24.440,00	
1.4	SEDOP	Locação da obra a aparelho	M2	18.000,00	6,00m X 3.000,00m (largura X Comprimento)	8,48	152.640,00	
1.5	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	M2	12,00	3,00m X 4,00m (largura X Comprimento)	423,50	5.082,00	
		TOTAL DO ITEM						R\$ 197.661,20
2		ESTRUTURA						



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA ESTRUTURA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA



2.1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
2.1.1	OBR-VIA-160 SETOP	Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras.	m2	10.500,00	3,50m X 3.000,00m (largura X Comprimento)	3,98	41.790,00	
2.1.2	OBR-VIA-125 SETOP	Regularização sub-leito com proctor normal	M2	18.000,00	6,00m X 3.000,00m (largura X Comprimento)	1,17	21.060,00	
2.1.3	OBR-VIA-140 SETOP	Execução de sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor normal, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material.	M3	3.600,00	6.00m X 3.000,00m X 0.20m (largura X Comprimento X Altura)	15,85	57.060,00	
2.1.4	95990-SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com e=3cm.	m3	367,50	3.50m X 3.000,00m X 0.035m (largura X Comprimento X Altura)	943,29	346.659,08	
		SUBTOTAL						466.569,08
		TOTAL DO ITEM						466.569,08
3		IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO						
3.1	68053-SINAP	Instalação de lona plástica preta, para impermeabilização e=150 micras	M2	6.000,00	2,00m X 3.000,00m (largura X Comprimento)	6,29	37.740,00	
		TOTAL DO ITEM						37.740,00
4		PISOS						



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA ESTRUTURA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA



4.1	94993-SINAPI	Concreto armado para calçada ou piso, moldado in loco, usinado, acabamento convencional e= 6cm	M2	6.000,00	2,00m X 3.000,00m (largura X Comprimento)	64,04	384.240,00	
		TOTAL DO ITEM						384.240,00
5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
5.1		CONEXÕES (LH)						
5.2		ÁGUAS PLUVIAIS						
5.2.1	83659-SINAPI	Boca de lobo em alvenaria com tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	UN	5,00	5,00 unidade	826,07	4.130,35	
5.2.2	SEDOP	Tubo em concreto simples d= 400mm	UN	36,00	36,00 unidade	93,18	3.354,48	
		SUBTOTAL						7.484,83
		TOTAL DO ITEM						7.484,83
6		SERRALHERIA						
6.1	4S0612011-SICRO2	Colocação de tachão reflet. Monodirecional	un	100,00	100,00 unidade	52,52	5.252,00	
6.2	SEDOP	Placa de sinalização metálica	UN	10,00	10,00 unidade	48,61	486,10	
6.3	72947-SINAPI	Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro.	M2	400,00	(2.666,66 un X (1,00m X 0,15m)) (Quantidade de Faixa x (Comprimento x largura da faixa))	31,94	12.776,00	
		TOTAL DO ITEM						18.514,10
7		DIVERSOS						



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA ESTRUTURA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA



7.1		OUTROS ELEMENTOS						
7.1.1	83690-SINAPI	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm incl. Materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada	m3	5,00	(5 unidade X(2,00m X 2,00m X 0,25m)) (Quantidade X (largura X Comprimento X Altura))	556,53	2.782,65	
		SUBTOTAL						2.782,65
		TOTAL DO ITEM						2.782,65
		TOTAL DO ORÇAMENTO						1.114.991,86