

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA
CNPJ:



Obra
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO TUCURUI

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Pará
SBC - 02/2021 - Pará
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEDOP - 09/2020 - Pará
SETOP - 09/2020 - Minas Gerais

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			LUMINÁRIA						20.966,12	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	A2	Próprio	Luminária Solar para Iluminação Pública, 160W, 6500K	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E Provisórios	UN	1,0000000	1.151,99	1.151,99		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,91	2,91		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,79	2,79		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,35	15,35		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,11	11,11		
Insumo	174556	Próprio	Luminária solar para iluminação pública, 160W, 6500K	Material	UN	1,0000000	1.119,83	1.119,83		
				MO sem LS =>		26,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,46
				Valor do BDI =>		345,59			Valor com BDI =>	1.497,58
						Quant. =>	14,0000000	Preço Total =>	20.966,12	

2			POSTE						33.088,30	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	A7	Próprio	Poste telecônico reto flangeado fabricado em tubo de aço 1010/1020 galvanizado de 8(oito) metros com seções de diâmetro variado 4" (101,60) 3" (88,60) 2" (62) com pintura epóxi	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.818,04	1.818,04		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,35	15,35		
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	10,79	10,79		
Insumo	S.01.000.0803	CPOS	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	Material	h	1,0000000	140,95	140,95		
Insumo	174557	Próprio	Poste telecônico reto flangeado fabricado em tubo de aço 1010/1020 galvanizado de 8(oito) metros com seções de diâmetro variado 4" (101,60) 3" (88,60) 2" (62) Poste telecônico reto flangeado fabricado em tubo de aço 1010/1020 galvanizado de 8(oito) metros com seções de diâmetro variado 4" (101,60) 3" (88,60) 2" (62) com pintura epóxi	Material	UN	1,0000000	1.650,95	1.650,95		
				MO sem LS =>		26,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,14
				Valor do BDI =>		545,41			Valor com BDI =>	2.363,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA
CNPJ:

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 33.088,30

Total sem BDI	41.580,42
Total do BDI	12.474,00
Total Geral	54.054,42

Engº Eletricista Pedro Ferreira dos Santos
Setor de Engenharia