

		ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA						
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA								
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA								
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 04/2021 - Pará; SEDOP - 03/2021 - Pará; SBC - 06/2021 - Pará; AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás; ORSE - 01/2021 - Sergipe.								
ENDEREÇO: BAIRRO NOVA CONQUISTA / SEDE DO MUNICÍPIO.								
AÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.						
JUNHO DE 2021								
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
			SERVIÇOS PRELIMINARES					165.740,28
1.1	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1	12.622,32	16.409,01	16.409,01
1.2	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	174,90	227,37	1.364,22
1.3	010767	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	48	536,00	696,80	33.446,40
1.4	241468	SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	8	33,87	44,03	352,24
1.5	010269	SEDOP	Locação planimétrica de linha	M	7173,66	1,77	2,30	16.499,41
1.6	B-14	Próprio	Administração da Obra	Mês	10	7.513,00	9.766,90	97.669,00
2			DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE MATERIAS					145.783,69
2.1	98528	SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	UN	10	188,01	244,41	2.444,10
2.2	021529	SEDOP	Retirada de ponto de agua/esgoto	PT	36	18,94	24,62	886,32
2.3	100392	SINAPI	Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.	m²	187,2	12,10	15,73	2.944,65
2.4	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m³	420	43,28	56,26	23.629,20
2.5	9909	ORSE	Remoção e reassentamento de cerca em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira	m	288	138,36	179,86	51.799,68
2.6	020171	SEDOP	Retirada de entulho c/ equipamento distância até 5k	m³	420	22,47	29,21	12.268,20
2.7	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. Tubos e conexões)	PT	36	457,12	594,25	21.393,00
2.8	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões cx. E ralos)	PT	36	364,83	474,27	17.073,72
2.9	071498	SEDOP	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	m²	187,2	51,92	67,49	12.634,12
2.10	020018	SEDOP	Demolição manual de concreto simples	m³	2,25	242,98	315,87	710,70
3			LIMPEZA E CAPINA					18.400,45
3.1	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	10760,5	1,32	1,71	18.400,45
4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					539.407,05
4.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m³	2152,1	65,63	85,31	183.595,65
4.2	020640	SBC	Remoção e retirada inclusive bota-fora de aterro	m³	2152,1	26,73	34,74	74.763,95
4.3	101616	SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	10760,5	4,84	6,29	67.683,54
4.4	030011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	1614,07	101,69	132,19	213.363,91
5			MEIO FIO E SARJETA					510.908,06
5.1	41330	AGETOP RODOVIARIA	Meio fio com sarjeta - mfc01 (ac/bc)	m	7173,66	54,79	71,22	510.908,06
6			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA)					1.465.143,69
6.1	94995	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento	m²	9684,45	56,94	74,02	716.842,98
6.2	94996	SINAPI	Execução de passeio (calçada) - rampa de acessibilidade. Af_07/2016	m²	1076,05	124,37	161,68	173.975,76



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 04/2021 - Pará; SEDOP - 03/2021 - Pará; SBC - 06/2021 - Pará; AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás; ORSE - 01/2021 - Sergipe.

ENDEREÇO: BAIRRO NOVA CONQUISTA / SEDE DO MUNICÍPIO.

AÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

JUNHO DE 2021

Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.3	101094	SINAPI	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020	M	3042,62	145,20	188,76	574.324,95

Total sem BDI

2.188.925,67

Total do BDI

656.457,55

Total Geral

2.845.383,22

DANIEL SANTANA GOMES

Eng.º Civil CREA-PA nº 151891829-8

ARILDSON JOANDREWY DOS SANTOS

Eng.º Civil CREA-PA nº 151915579-4