



ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA

MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU/PA

MÊS DE REFERENCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021- Pará; CICRO3- 01/2021- Pará; SICRO2- 11/2016- Pará; SEDOP- 03/2021- Pará

AÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 3KM DE CALÇADA E CICLOVIA NA PA-415- MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA

Planilha Orçamentaria Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.125,00	0,20 %
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	100,00	8,66	11,25	1.125,00	0,20 %
2	ESTRUTURAS					531.316,80	94,06 %
2.1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	367,50	1.112,13	1.445,76	531.316,80	94,06 %
3	DRENAGAEM					12.173,55	2,16 %
3.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	5,00	1.872,86	2.434,71	12.173,55	2,16 %
4	SERRALHERIA/SINALIZAÇÃO					16.706,50	2,96 %
4.1	Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional	und	100,00	39,48	51,32	5.132,00	0,91 %
4.2	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	10,00	30,90	40,17	401,70	0,07 %
4.3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e	un	10,00	259,14	336,88	3.368,80	0,60 %
4.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	400,00	15,01	19,51	7.804,00	1,38 %
5	DIVERSOS					3.551,40	0,63 %



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços
"Setor de Licitações e Contratos"



5.1	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	m ³	5,00	546,37	710,28	3.551,40	0,63 %
						Total sem BDI	434.522,32
						Total do BDI	130.356,70
						Total Geral	564.879,02

Vitória do Xingu/PA 21 de setembro de 2021

MÁRCIO VIANA ROCHA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

C BARROS SERVIÇOS LTDA
Maria Caroline Barros de Souza
CONTRATADA