



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SICRO3 - 04/2021 - Pará; SEDOP - 09/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais

AÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA DRAGAGEM DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TUCURUI E RIO XINGU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
OUTUBRO DE 2021

Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					24.168,81	0,76 %
1.1	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra	CJ	1	12.622,32	16.409,01	16.409,01	0,51 %
1.2	C4992	SEINFRA	Mobilização de equipamentos em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos	KM	180	3,68	4,78	860,40	0,03 %
1.3	01.09.02	SUDECAP	Escritório com ar condicionado	MES	6	710,00	923,00	5.538,00	0,17 %
1.4	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	174,54	226,90	1.361,40	0,04 %
2			DRAGAGEM					3.158.474,76	98,67 %
2.2	1917596	SICRO3	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque	m³	81153	29,94	38,92	3.158.474,76	98,67 %
3			SINALIZAÇÃO					17.626,60	0,55 %
3.1	5300995	SICRO3	Confecção e Instalação de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m	un	5	2.124,60	2.761,98	13.809,90	0,43 %
3.2	5301088	SICRO3	Poita de concreto com 1.000 kg para boia de sinalização náutica	un	5	587,19	763,34	3.816,70	0,12 %
4			SERVIÇOS FINAIS					860,40	0,03 %
4.1	C4993	SEINFRA	Desmobilização de equipamentos em cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos	KM	180	3,68	4,78	860,40	0,03 %
								Total sem BDI	2.462.534,13
								Total do BDI	738.596,44
								Total Geral	3.201.130,57

PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0