



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 09/2021 - Pará, SBC - 11/2021 - Pará, SICRO3 - 04/2021 - Pará, SICRO2 - 11/2016 - Pará, ORSE - 09/2021 - Sergipe, SEDOP - 09/2021 - Pará, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 07/2021 - Minas Gerais, IOPES - 09/2021 - Espírito Santo, SIURB - 01/2021 - São Paulo, SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo, SUDECAP - 09/2021 - Minas Gerais, CPOS - 08/2021 - São Paulo, FDE - 07/2021 - São Paulo, AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - Goiás, CAEMA - 12/2019 -

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLISTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREA DE ESTACIONAMENTO E ROFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM-20 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA.

DEZEMBRO DE 2021

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.087,16	2,67 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.839,78	0,51 %
3	PONTO CICLISTICO	164.364,16	8,59 %
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	3.164,66	0,17 %
3.2	FUNDAÇÃO	8.209,54	0,43 %
3.4	PAREDES E PAINÉIS	944,01	0,05 %
3.5	COBERTURA METALICA	9.047,33	0,47 %
3.6	LAJE	568,55	0,03 %
3.7	PISO E REVESTIMENTO	5.188,11	0,27 %
3.8	PORTA	975,89	0,05 %
3.9	PINTURA	4.755,22	0,25 %
3.10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	130.926,45	6,84 %
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	584,40	0,03 %
4	CAMPO (GRAMA)	219.019,92	11,45 %
4.1	LIMPEZA E RETIRADAS	8.346,75	0,44 %
4.2	REPAROS NA MURETA	210.673,17	11,01 %
5	QUADRA DE AREIA	123.774,49	6,47 %
5.1	LIMPEZA	3.209,70	0,17 %
5.2	ALVENARIA (PARA REPAROS)	1.341,60	0,07 %
5.3	ALAMBRADO	84.070,30	4,39 %
5.4	AREIA E ACESSORIOS	32.453,73	1,70 %
5.5	PINTURA	2.699,16	0,14 %
6	ARQUIBANCADA	329.173,02	17,20 %
6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.813,70	0,09 %
6.2	FUNDAÇÕES	143.642,16	7,51 %
6.4	PAREDES E PAINÉIS	6.147,36	0,32 %
6.5	REVESTIMENTOS	20.863,92	1,09 %
6.6	PINTURA	7.502,88	0,39 %
6.7	DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA	149.203,00	7,80 %
7	COBERTURA DUAS ÁGUAS	157.104,55	8,21 %
7.1	ESTRUTURA	117.146,88	6,12 %
7.2	TELHAMENTO	14.884,80	0,78 %
7.3	PINTURA	20.283,15	1,06 %
7.4	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	4.789,72	0,25 %
8	COBERTURA UMA ÁGUA	196.217,18	10,25 %
8.1	ESTRUTURA	147.928,89	7,73 %
8.2	TELHAMENTO	12.404,00	0,65 %
8.3	PINTURA	21.456,51	1,12 %
8.4	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	4.789,72	0,25 %
8.5	REPAROS NA ARQUIBANCADA	9.638,06	0,50 %
9	BANHEIRO (VESTIÁRIO)	142.417,06	7,44 %
9.1	FUNDAÇÃO	18.667,37	0,98 %
9.2	PAREDES E PAINÉIS	25.092,60	1,31 %
9.3	PISO	10.357,39	0,54 %
9.4	ESQUADRIAS	11.465,84	0,60 %
9.5	COBERTURA	24.869,53	1,30 %
9.6	CALÇADA	2.577,60	0,13 %
9.7	PINTURA E REVESTIMENTOS	18.784,63	0,98 %
9.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	18.955,80	0,99 %
9.9	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITÁRIOS	11.646,30	0,61 %
10	REFORMA DO BANHEIRO	10.051,07	0,53 %
10.1	RETIRADAS	307,98	0,02 %
10.2	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.481,02	0,08 %

10.3	PISO, REVSTIMETO E PINTURA	1.913,22	0,10 %
10.4	PORTAS	770,07	0,04 %
10.5	REVISÃO DO TELHADO E FORRO	4.420,80	0,23 %
10.6	VASO SANITÁRIO E LOUÇAS	1.157,98	0,06 %
11.1	AREA DA PRAÇA	17.042,30	0,89 %
11.2	BANCO DE CONCRETO E LIXEIRA	14.293,94	0,75 %
11.4	PISO EM LADRILHO	291.782,91	15,25 %
11.5	PINTURA DO PISO E MEIO FIO	75.119,90	3,93 %
11.6	REVISÃO NA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA	2.585,70	0,14 %
11.7	PINTURA E REFORMA DA IGREJA E CAIXA D'ÁGUA (EXTERNA)	62.852,85	3,28 %
11.8	ACADÊMIA	25.513,78	1,33 %
11.9	ARBORIZAÇÃO	11.864,43	0,62 %
11.10	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	9.347,81	0,49 %

Total sem BDI	1.471.970,78
Total do BDI	441.481,23
Total Geral	1.913.452,01

ARILDSON JOANDREWY DOS SANTOS SANTOS
Eng.º Civil CREA-PA 151915579-4

PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
Eng. Eletricista 151669835-5