

PONTE PADRÃO DAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU.

AS PONTES VARIAM EM SEUS COMPRIMENTOS

ÍTEMS	DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS- PONTE DE 18,00m	QUANTIDADE	
		UND	TOTAL
1	GUARDA-CORPO (0.10m x 0.20m x 6.00m) - 05 DE CADA LADO	10	60,00m
2	BARROTE (0.10m x 0.15m x 1.30m) - 20 DE CADA LADO	14	18,20m
3	GUARDA-RODA (0.30m x 0.30m x 6,00m) - 03 DE CADA LADO	6	36,00m
4	DESLIZANTES (0.10m x 0.30m x 6,00m) COMPRIMENTO 6,00m	18	108,00m
5	PRANCHETAS DE ASSOALHO (0.08m x 0.15m x 5.00m) e=0,015m	111	555,00m
6	LONGARINAS (0.30m x 0.30m x 6,00m)	18	108,00m
7	BALANCINS (0.30m x 0.30m x 3,00m)	12	36,00m
8	TRANSVERSINA (0.30m x 0.30m x 5,00m)	4	20,00m
9	CONTRA-VENTAMENTO (0.10m x 0.20m x 5,50m)	6	33,00m
10	LINHA D'ÁGUA (0.20m x 0.20m x 5,00m)	6	30,00m
11	PILARES DA CABEÇA (0.30m x 0.30m x 5,00m)	8	40,00m
12	PILARES DE CENTRO (0.30m x 0.30m x 7,00m)	8	56,00m
13	GUARDA-CORPO (0.07m x 0.10m x 6.00m)X5	10	60,00m
14	PRANCHETAS DA ALA DE CONTENÇÃO (0,10m x 0,20m x 5,00m)	120	600,00m
15	PILARES DA ALA DE CONTENÇÃO (0,30m x 0,30m x 5,00m)	12	60,00m
FERRAGENS			
A	PARAFUSO ROSQUEADO DE 5/8" x 0.50m (FIXAÇÃO DOS BARROTES) 2 UND POR PEÇAS	28	14,00m
B	PARAFUSO ROSQUEADO DE 5/8" x 0.70m (FIXAÇÃO LONGARINAS) 2 UND POR PEÇAS	24	16,80 m
C	PARAFUSO ROSQUEADO DE 5/8" x 0.70m (FIXAÇÃO BALANCINS) 1 UND POR PEÇAS	12	8,40m
D	PARAFUSOS DE 5/8" x 0.50m (FIXAÇÃO TRANSVERSINAS) 2 UND POR PEÇA	8	4,00m
E	PARAFUSO ROSQUEADO DE 5/8" x 0,55m (FIXAÇÃO CONTRA-VENTAMENTO) 8 UND POR PÇ	24	14,40m
F	PARAFUSO ROSQUEADO DE 5/8" x 0,75m (FIXAÇÃO LINHA D'ÁGUA) 4 UND POR PEÇAS	16	12,80m
FERRAGENS			
G	PREGOS DE 24x60 (CORRIMÃO DO GUARDA-CORPO)X 0,04Kg	76	3,00kg
H	BRAÇADEIRA TIPO-01 5/8" x 0,32 x 1,15m (2 UNID. POR PEÇAS x 2) DE CENTRO	8	-
I	BRAÇADEIRA TIPO-01 5/8" x 0,32m x 0,85m (2 UNID POR PEÇAS x 2) DA CABEÇA	6	-
J	CHAPA DE FIXAÇÃO DE 0,42m x 0,10m x 1/4" (GUARDA RODA, 4 UNID POR PEÇAS x 2)	14	-
L	DESLIZANTES SERÃO FIXADAS COM PARAFUSOS DE 5/8" x 0.30m (04 UND POR PEÇAS DE 6,00 m)	60	27,00m
M	PREGOS DE 25 x 72 (PRANCHETAS DO ASSOALHO)X0,056KG (6 PREGOS POR PEÇAS)	540	31,00kg
N	PREGOS 25 x 72 (DAS CORTINAS)x0,056kg (4 PREGOS)	160	9,00kg
O	PREGOS 25 x 72 (DAS ABAS DAS CORTINAS)x0,056kg (3 PREGOS POR PEÇAS)	240	14,00kg



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA



RESP. TÉCNICO

PROJETO

PONTE DE MADEIRA - PADRÃO VICINAIS VTX

Escala: Sem Escala

JAN. 2022

ASSUNTO

TABELA DE QUANTITATIVOS

PROPRIET.

PREFEITURA DE VITÓRIA DO XINGU

END. OBRA

VITÓRIA D XINGU / PA

01 / 04