



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica										
SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 88.036,59	
1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica		m²	1,00	R\$ 176,23	R\$ 176,23		
Composição	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,40	R\$ 21,05	R\$ 8,42		
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,40	R\$ 17,04	R\$ 6,81		
Composição Auxiliar	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" x 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,41	R\$ 152,00	R\$ 62,32		
Insumo	D00475	SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	1,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00		
Insumo	D00084	SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	0,10	R\$ 16,83	R\$ 1,68		
				MO sem LS =>		R\$ 10,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 10,17
				Valor do BDI =>		R\$ 52,86	Quant. =>	6,00	Valor com BDI =>	R\$ 229,09
									Preço Total =>	R\$ 1.374,54
1.2	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)		CJ	1,00	R\$ 12.622,32	R\$ 12.622,32		
Composição	D00343	SEDOP	Taxa de Incêndio	Material	UN	1,00	R\$ 1.136,43	R\$ 1.136,43		
Insumo	D00342	SEDOP	Taxas da PMB (I)	Material	CJ	1,00	R\$ 9.881,85	R\$ 9.881,85		
Insumo	D00322	SEDOP	Ligação provisória - luz	Material	UN	1,00	R\$ 204,68	R\$ 204,68		
Insumo	D00321	SEDOP	Ligação provisória - agua/esgoto	Material	UN	1,00	R\$ 432,10	R\$ 432,10		
Insumo	D00323	SEDOP	Taxa do CREA (I)	Material	UN	1,00	R\$ 967,26	R\$ 967,26		
				MO sem LS =>		R\$ 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 0,00
				Valor do BDI =>		R\$ 3.786,69	Quant. =>	1,00	Valor com BDI =>	R\$ 16.409,01
									Preço Total =>	R\$ 16.409,01
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,00	R\$ 848,64	R\$ 848,64		
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². COM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,63	R\$ 196,62	R\$ 122,98		
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,51	R\$ 127,03	R\$ 65,24		
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,59	R\$ 129,94	R\$ 76,80		
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² COM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,80	R\$ 152,97	R\$ 122,72		
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,72	R\$ 19,25	R\$ 33,09		
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,72	R\$ 72,41	R\$ 124,48		
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,07	R\$ 733,94	R\$ 48,58		
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,15	R\$ 483,38	R\$ 73,95		
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,01	R\$ 17,95	R\$ 0,16		
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,51	R\$ 29,93	R\$ 45,22		
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETOMURA. AF_05/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,04	R\$ 859,17	R\$ 35,82		
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULÊTE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,13	R\$ 23,04	R\$ 3,05		
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,17	R\$ 10,54	R\$ 1,81		
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,07	R\$ 7,95	R\$ 0,52		
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,13	R\$ 9,52	R\$ 1,26		
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,68	R\$ 2,95	R\$ 1,99		
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,07	R\$ 200,67	R\$ 13,28		
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,07	R\$ 42,07	R\$ 2,78		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2"; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,13	R\$ 2,69	R\$ 0,35		
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,17	R\$ 1,36	R\$ 0,23		
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,04	R\$ 74,37	R\$ 3,00		
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,01	R\$ 45,09	R\$ 0,47		



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica								
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	5,06	R\$ 13,78	R\$ 69,79
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,07	R\$ 16,29	R\$ 1,07
					MO sem LS =>			R\$ 137,64
					Valor do BDI =>			R\$ 254,59
					LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 137,64
					Quant. =>	25,00	Valor com BDI =>	R\$ 1.103,23
							Preço Total =>	R\$ 27.580,75

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,00	R\$ 1.001,95	R\$ 1.001,95
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,32	R\$ 196,62	R\$ 62,56
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,26	R\$ 127,03	R\$ 33,18
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,10	R\$ 112,76	R\$ 10,77
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,30	R\$ 129,94	R\$ 39,07
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² COM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,41	R\$ 152,97	R\$ 62,42
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,10	R\$ 163,94	R\$ 16,57
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,08	R\$ 110,70	R\$ 9,18
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² COM VÃO AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,13	R\$ 130,25	R\$ 16,89
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,36	R\$ 19,25	R\$ 26,11
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,36	R\$ 72,41	R\$ 98,23
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,05	R\$ 93,49	R\$ 4,88
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,03	R\$ 324,33	R\$ 11,28
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,09	R\$ 733,94	R\$ 66,42
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,01	R\$ 17,95	R\$ 0,11
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,33	R\$ 29,93	R\$ 39,89
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONFIRA AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,03	R\$ 859,17	R\$ 24,57
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	0,13	R\$ 11,25	R\$ 1,46
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,05	R\$ 15,14	R\$ 0,79
Composição Auxiliar	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,03	R\$ 5,75	R\$ 0,20
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	0,47	R\$ 4,34	R\$ 2,03
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,02	R\$ 67,88	R\$ 1,18
Composição Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,02	R\$ 51,49	R\$ 0,89
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,02	R\$ 23,04	R\$ 0,40
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,05	R\$ 176,27	R\$ 9,20
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	0,16	R\$ 10,54	R\$ 1,65
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,02	R\$ 9,58	R\$ 0,16
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,10	R\$ 26,54	R\$ 2,77
Composição Auxiliar	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,03	R\$ 6,90	R\$ 0,24
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	0,26	R\$ 17,85	R\$ 4,66
Composição Auxiliar	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	0,03	R\$ 12,31	R\$ 0,32
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,07	R\$ 11,90	R\$ 0,82
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,14	R\$ 10,37	R\$ 1,44



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica								
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,02	R\$ 37,63	R\$ 0,65
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,33	R\$ 9,52	R\$ 3,14
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,25	R\$ 2,95	R\$ 3,69
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,04	R\$ 7,15	R\$ 7,46
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,03	R\$ 25,13	R\$ 0,87
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,14	R\$ 200,67	R\$ 27,93
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,05	R\$ 102,50	R\$ 5,35
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,16	R\$ 18,45	R\$ 3,00
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,22	R\$ 27,72	R\$ 6,19
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,05	R\$ 53,57	R\$ 2,51
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,17	R\$ 9,68	R\$ 1,68
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,02	R\$ 10,46	R\$ 0,18
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,05	R\$ 38,58	R\$ 2,01
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,02	R\$ 19,47	R\$ 0,33
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,05	R\$ 407,88	R\$ 21,29
Composição Auxiliar	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,07	R\$ 15,37	R\$ 1,06
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,05	R\$ 210,92	R\$ 11,01
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,03	R\$ 441,96	R\$ 15,38
Composição Auxiliar	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,07	R\$ 91,01	R\$ 6,33
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,17	R\$ 129,93	R\$ 22,60
Composição Auxiliar	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,07	R\$ 44,33	R\$ 3,08
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,07	R\$ 11,61	R\$ 0,83
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,46	R\$ 2,69	R\$ 1,24
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,18	R\$ 1,36	R\$ 0,24
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,07	R\$ 12,04	R\$ 0,86
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,03	R\$ 74,37	R\$ 2,07
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,01	R\$ 45,09	R\$ 0,32
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	0,47	R\$ 85,17	R\$ 39,81
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	0,51	R\$ 35,82	R\$ 18,38
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2,44	R\$ 13,78	R\$ 33,68
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	0,46	R\$ 57,76	R\$ 26,73
Composição Auxiliar	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,17	R\$ 10,72	R\$ 1,80
Composição Auxiliar	87877	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,77	R\$ 8,22	R\$ 6,31
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,17	R\$ 61,74	R\$ 10,37



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU**  
**CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53**  
**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA**



**Planilha Orçamentária Analítica**

Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. DE 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,19	R\$ 28,04	R\$ 5,31	
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. DE 12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,77	R\$ 41,04	R\$ 31,51	
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5698)	Material	UN	0,03	R\$ 43,60	R\$ 1,51	
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO P/1 INÍCIO	Material	CJ	0,03	R\$ 61,00	R\$ 2,12	
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,98	R\$ 100,18	R\$ 97,79	
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREFIDIAL	Material	UN	0,03	R\$ 23,37	R\$ 0,81	
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREFIDIAL	Material	UN	0,02	R\$ 17,56	R\$ 0,30	
Insumo	00011697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Material	UN	0,02	R\$ 619,05	R\$ 10,77	
Insumo	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	0,04	R\$ 189,24	R\$ 8,47	
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,02	R\$ 266,76	R\$ 4,64	
				MO sem LS =>	R\$ 178,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 178,98
				Valor do BDI =>	R\$ 300,58			Valor com BDI =>	R\$ 1.302,53
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>25,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 32.563,25</b>

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73847/002	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2.20M COMPR=6.20M ALT=2.50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,00	R\$ 708,72	R\$ 708,72	
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	0,10	R\$ 168,99	R\$ 16,89	
Insumo	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2". AGUA FRIA	Material	UN	0,40	R\$ 11,92	R\$ 4,76	
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	0,10	R\$ 76,51	R\$ 7,65	
Insumo	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	Equipamento	MES	1,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	0,10	R\$ 294,22	R\$ 29,42	
				MO sem LS =>	R\$ 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 0,00
				Valor do BDI =>	R\$ 212,61			Valor com BDI =>	R\$ 921,33
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>6,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 5.527,98</b>

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	010009	SEDOP	Locação da obra a trena		m²	1,00	R\$ 4,86	R\$ 4,86	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,05	R\$ 17,04	R\$ 0,85	
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,07	R\$ 21,05	R\$ 1,47	
Insumo	D00081	SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	KG	0,00	R\$ 16,88	R\$ 0,05	
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,01	R\$ 152,00	R\$ 1,52	
Insumo	D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,01	R\$ 85,00	R\$ 0,85	
Insumo	D00238	SEDOP	Linha de nylon no. 80	Material	RI	0,01	R\$ 8,45	R\$ 0,08	
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	KG	0,00	R\$ 20,72	R\$ 0,04	
				MO sem LS =>	R\$ 1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 1,56
				Valor do BDI =>	R\$ 1,45			Valor com BDI =>	R\$ 6,31
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>726,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 4.581,06</b>

2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS								R\$ 6.956,86
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade		m³	1,00	R\$ 51,12	R\$ 51,12	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00	R\$ 17,04	R\$ 51,12	
				MO sem LS =>	R\$ 32,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 32,16
				Valor do BDI =>	R\$ 15,33			Valor com BDI =>	R\$ 66,45
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>33,30</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 2.212,78</b>

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	030254	SEDOP	Reatero compactado		m³	1,00	R\$ 54,43	R\$ 54,43	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00	R\$ 17,04	R\$ 51,12	
Insumo	M00006	SEDOP	Compactador de solo CM-13	Equipamento	Hp	0,30	R\$ 11,06	R\$ 3,31	
				MO sem LS =>	R\$ 32,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 32,16
				Valor do BDI =>	R\$ 16,32			Valor com BDI =>	R\$ 70,75
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>23,17</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 1.639,27</b>

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915733	SICRO3	Recomposição manual de aterro com material de jazida		m³	1,00	R\$ 33,70	R\$ 33,70
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,0000000	Operativa R\$ 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 9,83 Improdutiva R\$ 0,96	R\$ 9,83	



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica

							Custo Horário de Equipamentos =>	R\$ 9,83		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário				
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000	R\$ 17,53	R\$ 70,13				
							Custo Horário da Mão de Obra =>	R\$ 70,13		
							Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>	R\$ 0,00		
							Custo Horário de Execução =>	R\$ 79,96		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	R\$ 0,05		
							Custo do FIC =>	R\$ 1,33		
							Produção de Equipe =>	R\$ 2,81		
							Custo Unitário de Execução =>	R\$ 28,45		
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário			
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1000000	m³	1,1900	R\$ 1,31			
							Custo Total das Atividades =>	R\$ 1,31		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	5914353	R\$ 2,06	t	1,2600	R\$ 2,60		
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	R\$ 2,60		
					MO sem LS =>	R\$ 25,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 25,04
					Valor do BDI =>	R\$ 10,11			Valor com BDI =>	R\$ 43,81
							Quant. =>	70,87	Preço Total =>	R\$ 3.104,81
3	FUNDAÇÕES							R\$ 55.385,40		
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	R\$ 18,41	R\$ 18,41		
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	R\$ 11,67	R\$ 11,67		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	R\$ 18,80	R\$ 1,19		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	R\$ 23,54	R\$ 4,57		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	R\$ 22,09	R\$ 0,55		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,97	R\$ 0,22	R\$ 0,43		
					MO sem LS =>	R\$ 5,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 5,54
					Valor do BDI =>	R\$ 5,52			Valor com BDI =>	R\$ 23,93
							Quant. =>	331,28	Preço Total =>	R\$ 7.927,53
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	R\$ 15,78	R\$ 15,78		
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	R\$ 11,82	R\$ 11,82		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	R\$ 23,54	R\$ 2,71		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	R\$ 18,80	R\$ 0,70		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	R\$ 22,09	R\$ 0,55		
					MO sem LS =>	R\$ 2,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 2,84
					Valor do BDI =>	R\$ 4,73			Valor com BDI =>	R\$ 20,51
							Quant. =>	918,30	Preço Total =>	R\$ 18.834,33
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)		m³	1,00	R\$ 784,78	R\$ 784,78		
Composição Auxiliar	280022	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,50	R\$ 20,03	R\$ 30,04		
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,00	R\$ 21,25	R\$ 106,25		
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,00	R\$ 17,10	R\$ 136,80		
Insumo	M00008	SEDOP	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	H	0,72	R\$ 4,07	R\$ 2,93		
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,91	R\$ 65,38	R\$ 59,49		
Insumo	J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	0,84	R\$ 146,54	R\$ 123,09		
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	7,33	R\$ 44,50	R\$ 326,18		
					MO sem LS =>	R\$ 181,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 181,30
					Valor do BDI =>	R\$ 235,43			Valor com BDI =>	R\$ 1.020,21
							Quant. =>	19,17	Preço Total =>	R\$ 19.557,42
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca reaproveitado 2x		m²	1,00	R\$ 98,67	R\$ 98,67		
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,94	R\$ 21,05	R\$ 19,78		
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,09	R\$ 17,04	R\$ 18,57		
Insumo	D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,10	R\$ 152,00	R\$ 15,20		
Insumo	D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,30	R\$ 85,00	R\$ 25,50		
Insumo	D00082	SEDOP	Prego 2"x11	Material	KG	0,25	R\$ 18,40	R\$ 4,60		
Insumo	D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	KG	0,03	R\$ 20,72	R\$ 0,62		
Insumo	D00012	SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	0,10	R\$ 144,00	R\$ 14,40		
					MO sem LS =>	R\$ 25,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 25,52



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica

				Valor do BDI =>	R\$ 29,60	Quant. =>	70,68	Valor com BDI =>	R\$ 128,27
							Preço Total =>	R\$ 9.066,12	
<b>4</b>			<b>ESTRUTURA - PILARES, LAGE E SINTA DE AMARRAÇÃO</b>						<b>R\$ 65.869,12</b>
<b>4.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	050713	SEDOP	Laje pré-moldada (incl. capeamento)		m²	1,00	R\$ 102,20	R\$ 102,20	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 21,25	R\$ 10,62	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 17,04	R\$ 8,52	
Composição Auxiliar	050259	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)		m³	0,05	R\$ 761,24	R\$ 38,06	
Composição Auxiliar	D00334	SEDOP	Laje pré-moldada (incl. ferragem)	Material	m²	1,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	
				MO sem LS =>					R\$ 21,84
				Valor do BDI =>					R\$ 30,66
					LS =>	0,00			R\$ 21,84
									R\$ 132,86
					Quant. =>	<b>42,20</b>			
							Preço Total =>		<b>R\$ 5.606,69</b>
<b>4.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	040205	SBC	ACO CA-60 4,2mm (0,109 kg/m) COM CORTE E DOBRA-COLOCADO FORMAS	40	KG	1,00	R\$ 14,94	R\$ 14,94	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	R\$ 23,54	R\$ 2,16	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	R\$ 18,80	R\$ 1,72	
Composição Auxiliar	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	1,05	R\$ 10,17	R\$ 10,67	
Composição Auxiliar	00000346	SINAPI	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,02	R\$ 26,17	R\$ 0,39	
				MO sem LS =>					R\$ 2,70
				Valor do BDI =>					R\$ 4,48
					LS =>	0,00			R\$ 2,70
									R\$ 19,42
					Quant. =>	<b>310,36</b>			
							Preço Total =>		<b>R\$ 6.027,19</b>
<b>4.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	040206	SBC	ACO CA-50 8mm (5/16") CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	40	KG	1,00	R\$ 16,26	R\$ 16,26	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	R\$ 23,54	R\$ 2,40	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	R\$ 18,80	R\$ 1,91	
Composição Auxiliar	000413	SBC	ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,395 kg/m)	Material	KG	1,05	R\$ 10,89	R\$ 11,43	
Composição Auxiliar	00000346	SINAPI	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	Material	KG	0,02	R\$ 26,17	R\$ 0,52	
				MO sem LS =>					R\$ 3,00
				Valor do BDI =>					R\$ 4,87
					LS =>	0,00			R\$ 3,00
									R\$ 21,13
					Quant. =>	<b>1225,92</b>			
							Preço Total =>		<b>R\$ 25.903,68</b>
<b>4.4</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento)		m³	1,00	R\$ 784,78	R\$ 784,78	
Composição Auxiliar	280022	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,50	R\$ 20,03	R\$ 30,04	
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,00	R\$ 21,25	R\$ 106,25	
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,00	R\$ 17,10	R\$ 136,80	
Composição Auxiliar	M00008	SEDOP	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	H	0,72	R\$ 4,07	R\$ 2,93	
Composição Auxiliar	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,91	R\$ 65,38	R\$ 59,49	
Composição Auxiliar	J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	0,84	R\$ 146,54	R\$ 123,09	
Composição Auxiliar	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	7,33	R\$ 44,50	R\$ 326,18	
				MO sem LS =>					R\$ 181,30
				Valor do BDI =>					R\$ 235,43
					LS =>	0,00			R\$ 181,30
									R\$ 1.020,21
					Quant. =>	<b>15,36</b>			
							Preço Total =>		<b>R\$ 15.670,42</b>
<b>4.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	090239	SBC	VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm) PARA ALVENARIAS 0,10m	90	M	1,00	R\$ 54,72	R\$ 54,72	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	R\$ 18,80	R\$ 1,10	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91	R\$ 18,80	R\$ 17,12	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37	R\$ 23,68	R\$ 8,66	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	R\$ 23,54	R\$ 1,38	
Composição Auxiliar	00000346	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,25	R\$ 10,07	R\$ 2,51	
Composição Auxiliar	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,01	R\$ 81,04	R\$ 0,56	
Composição Auxiliar	00013284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	3,11	R\$ 0,91	R\$ 2,83	
Composição Auxiliar	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,00	R\$ 108,92	R\$ 0,43	
Composição Auxiliar	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,00	R\$ 108,35	R\$ 0,43	
Composição Auxiliar	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,40	R\$ 9,49	R\$ 3,79	
Composição Auxiliar	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,00	R\$ 20,85	R\$ 0,04	
Composição Auxiliar	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,10	R\$ 7,56	R\$ 15,87	
				MO sem LS =>					R\$ 19,38
				Valor do BDI =>					R\$ 16,41
					LS =>	0,00			R\$ 19,38
									R\$ 71,13
					Quant. =>	<b>178,00</b>			
							Preço Total =>		<b>R\$ 12.661,14</b>
<b>5</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 203.937,64</b>
<b>5.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica									
Composição	060045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo			m²	1,00	R\$ 91,87	R\$ 91,87
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,60	R\$ 17,04	R\$ 10,22
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,20	R\$ 21,25	R\$ 25,50
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6			m³	0,03	R\$ 421,96	R\$ 12,65
Composição Auxiliar	D00036	SEDOP	Tijolo de barro 14x19x9	Material		UN	50,00	R\$ 0,87	R\$ 43,50
				MO sem LS =>	R\$ 26,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 26,77
				Valor do BDI =>	R\$ 27,56			Valor com BDI =>	R\$ 119,43
						Quant. =>	1651,50	Preço Total =>	R\$ 197.238,64

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m²	1,00	R\$ 67,78	R\$ 67,78	
Composição	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 17,04	R\$ 8,52	
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6		m³	0,02	R\$ 421,96	R\$ 8,43	
Composição Auxiliar	D00036	SEDOP	Tijolo de barro 14x19x9	Material	UN	34,00	R\$ 0,87	R\$ 29,58	
				MO sem LS =>	R\$ 21,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 21,88
				Valor do BDI =>	R\$ 20,33			Valor com BDI =>	R\$ 88,11
						Quant. =>	76,03	Preço Total =>	R\$ 6.699,00

6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.1	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	COBE - COBERTURA	m²	1,00	R\$ 20,02	R\$ 20,02	
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01	R\$ 21,53	R\$ 0,13	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01	R\$ 20,44	R\$ 0,18	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	R\$ 19,82	R\$ 1,44	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	R\$ 23,42	R\$ 2,71	
Composição Auxiliar	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,56	R\$ 10,71	R\$ 5,95	
Composição Auxiliar	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,12	R\$ 20,85	R\$ 2,50	
Composição Auxiliar	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,07	R\$ 28,30	R\$ 2,09	
Composição Auxiliar	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,22	R\$ 22,65	R\$ 5,02	
				MO sem LS =>	R\$ 3,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 3,18
				Valor do BDI =>	R\$ 6,00			Valor com BDI =>	R\$ 26,02
						Quant. =>	728,00	Preço Total =>	R\$ 18.942,56

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.2	071498	SEDOP	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm		m²	1,00	R\$ 52,26	R\$ 52,26	
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 17,04	R\$ 8,52	
Composição Auxiliar	280028	SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 21,01	R\$ 10,50	
Composição Auxiliar	D00001	SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	UN	1,40	R\$ 1,43	R\$ 2,00	
Composição Auxiliar	D00002	SEDOP	Massa de vedação	Material	KG	0,01	R\$ 12,50	R\$ 0,12	
Composição Auxiliar	D00344	SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	UN	1,40	R\$ 0,65	R\$ 0,91	
Composição Auxiliar	D00429	SEDOP	Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm	Material	UN	0,83	R\$ 32,50	R\$ 26,97	
Composição Auxiliar	D00209	SEDOP	Gancho chato p/ telha fibrocimento	Material	UN	1,40	R\$ 2,32	R\$ 3,24	
				MO sem LS =>	R\$ 12,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 12,70
				Valor do BDI =>	R\$ 15,67			Valor com BDI =>	R\$ 67,93
						Quant. =>	728,00	Preço Total =>	R\$ 49.453,04

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
6.3	070029	SEDOP	Cumeira em fibrocimento e=6mm		M	1,00	R\$ 66,78	R\$ 66,78	
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	R\$ 17,04	R\$ 2,55	
Composição Auxiliar	280028	SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15	R\$ 21,01	R\$ 3,15	
Composição Auxiliar	D00001	SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	UN	1,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	
Composição Auxiliar	D00344	SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	UN	1,00	R\$ 0,65	R\$ 0,65	
Composição Auxiliar	D00176	SEDOP	Cumeira normal em fibrocimento 6mm	Material	UN	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00	
				MO sem LS =>	R\$ 3,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 3,80
				Valor do BDI =>	R\$ 20,03			Valor com BDI =>	R\$ 86,81
						Quant. =>	48,00	Preço Total =>	R\$ 4.166,88

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.4	070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada		M	1,00	R\$ 83,58	R\$ 83,58
Composição	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,30	R\$ 21,25	R\$ 6,37
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,80	R\$ 17,04	R\$ 13,63
Composição Auxiliar	280006	SEDOP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 21,13	R\$ 10,56



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Ch	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	D00034	SEDOP	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)			0,50	R\$ 106,04	R\$ 53,02	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	R\$ 20,35 R\$ 25,07	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	R\$ 20,35 R\$ 108,65
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>25,30</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 2.748,84</b>
<b>6.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	100005	SBC	TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm	100	M	1,00	R\$ 45,07	R\$ 45,07	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,72	R\$ 23,06	R\$ 16,48	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,61	R\$ 18,05	R\$ 11,06	
Insumo	H00002	SEDOP	Tubeo em PVC - 75mm (LS)	Material	M	1,05	R\$ 16,70	R\$ 17,53	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	R\$ 19,75 R\$ 13,52	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	R\$ 19,75 R\$ 58,59
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 585,90</b>
<b>6.6</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	100563	SBC	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATAS ARGAMASSA	100	M	1,00	R\$ 69,92	R\$ 69,92	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84	R\$ 19,82	R\$ 16,58	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,33	R\$ 23,68	R\$ 31,42	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,61	R\$ 23,40	R\$ 14,34	
Insumo	000098	SBC	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,00	R\$ 70,00	R\$ 0,21	
Insumo	006256	SBC	CHAPA GALVANIZADA #20 600mm x 0,95mm (7,60kg/m2)	Material	KG	0,57	R\$ 8,54	R\$ 4,86	
Insumo	00013284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	2,76	R\$ 0,91	R\$ 2,51	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	R\$ 44,63 R\$ 20,97	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	R\$ 44,63 R\$ 90,89
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>51,30</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 4.662,65</b>
<b>6.7</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	3784	ORSE	Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado	Madeiramento	m	1,00	R\$ 38,09	R\$ 38,09	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,10	R\$ 2,32	R\$ 0,23	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,10	R\$ 2,41	R\$ 0,24	
Insumo	2746	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 15 x 2,5cm	Material	m	1,00	R\$ 32,49	R\$ 32,49	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,10	R\$ 16,95	R\$ 1,69	
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,10	R\$ 22,22	R\$ 2,22	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,10	R\$ 12,27	R\$ 1,22	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	R\$ 2,91 R\$ 11,42	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	R\$ 2,91 R\$ 49,51
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>373,60</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 18.496,93</b>
<b>6.8</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	PLU-CHA-005	SETOP	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM		M	1,00	R\$ 74,14	R\$ 74,14	
Composição Auxiliar	AUX-ARG-015	SETOP	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO		m³	0,00	R\$ 404,88	R\$ 0,80	
Composição Auxiliar	MAO-OFC-075	SETOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	1,00	R\$ 30,42	R\$ 30,42	
Composição Auxiliar	MAO-AJD-040	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		HORA	1,00	R\$ 25,23	R\$ 25,23	
Insumo	MATED-13028	SETOP	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	Material	m	1,00	R\$ 17,69	R\$ 17,69	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	R\$ 29,97 R\$ 22,24	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	R\$ 29,97 R\$ 96,38
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>79,40</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 7.652,57</b>
<b>7</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 69.162,33</b>
<b>7.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Esquadrias de Alumínio	m²	1,00	R\$ 315,50	R\$ 315,50	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,00	R\$ 551,74	R\$ 1,65	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00	R\$ 2,32	R\$ 2,32	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	
Insumo	12791	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	Material	m²	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00	R\$ 16,95	R\$ 16,95	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	R\$ 12,27	R\$ 12,27	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	R\$ 29,36 R\$ 94,65	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	R\$ 29,36 R\$ 410,15
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>48,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 19.687,20</b>
<b>7.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	112210	SBC	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	112	m²	1,00	R\$ 173,97	R\$ 173,97	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,09	R\$ 19,26	R\$ 20,97	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	R\$ 18,80	R\$ 8,19	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,09	R\$ 23,54	R\$ 25,63	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,89	R\$ 23,68	R\$ 20,95	





ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



VITÓRIA DO XINGU  
POR UMA NOVA VITÓRIA  
SEINFRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Analítica											
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Total		
Composição	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3		m²	1,00	R\$ 10,78	R\$ 10,78			
Composição	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,23	R\$ 21,25	R\$ 4,88			
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,23	R\$ 17,04	R\$ 3,91			
Composição Auxiliar	110248	SEDOP	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m³	0,00	R\$ 665,06	R\$ 1,99			
						MO sem LS =>	R\$ 6,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 6,18
						Valor do BDI =>	R\$ 3,23			Valor com BDI =>	R\$ 14,01
						<b>Quant. =&gt;</b>			<b>3303,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 46.275,03</b>
<b>8.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>		
Composição	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.		m²	1,00	R\$ 37,38	R\$ 37,38			
Composição	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,70	R\$ 21,25	R\$ 14,87			
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,70	R\$ 17,10	R\$ 11,97			
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6		m³	0,03	R\$ 421,96	R\$ 10,54			
						MO sem LS =>	R\$ 19,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 19,96
						Valor do BDI =>	R\$ 11,21			Valor com BDI =>	R\$ 48,59
						<b>Quant. =&gt;</b>			<b>200,20</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 9.727,71</b>
<b>8.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>		
Composição	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.		m²	1,00	R\$ 43,89	R\$ 43,89			
Composição	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,87	R\$ 21,25	R\$ 18,48			
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,87	R\$ 17,10	R\$ 14,87			
Composição Auxiliar	110764	SEDOP	Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6		m³	0,03	R\$ 421,96	R\$ 10,54			
						MO sem LS =>	R\$ 24,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 24,29
						Valor do BDI =>	R\$ 13,16			Valor com BDI =>	R\$ 57,05
						<b>Quant. =&gt;</b>			<b>2252,90</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 128.527,94</b>
<b>8.4</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>		
Composição	93394	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	R\$ 62,30	R\$ 62,30			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	R\$ 18,80	R\$ 7,89			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,80	R\$ 23,59	R\$ 18,87			
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	R\$ 0,72	R\$ 3,49			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,42	R\$ 4,22	R\$ 1,77			
Insumo	00000533	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,06	R\$ 28,57	R\$ 30,28			
						MO sem LS =>	R\$ 18,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 18,96
						Valor do BDI =>	R\$ 18,69			Valor com BDI =>	R\$ 80,99
						<b>Quant. =&gt;</b>			<b>200,20</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 16.214,19</b>
<b>9</b>			<b>PISOS</b>						<b>R\$ 75.268,43</b>		
<b>9.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>		
Composição	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4		m²	1,00	R\$ 35,46	R\$ 35,46			
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,80	R\$ 17,04	R\$ 13,63			
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,60	R\$ 21,25	R\$ 12,75			
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,04	R\$ 65,38	R\$ 2,41			
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	0,15	R\$ 44,50	R\$ 6,67			
						MO sem LS =>	R\$ 17,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 17,45
						Valor do BDI =>	R\$ 10,63			Valor com BDI =>	R\$ 46,09
						<b>Quant. =&gt;</b>			<b>472,50</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 21.777,52</b>
<b>9.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>		
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,00	R\$ 55,27	R\$ 55,27			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	R\$ 18,80	R\$ 2,82			
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24	R\$ 23,59	R\$ 5,66			
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,86	R\$ 0,72	R\$ 3,49			
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,06	R\$ 39,90	R\$ 42,29			
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,24	R\$ 4,22	R\$ 1,01			
						MO sem LS =>	R\$ 5,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 5,98
						Valor do BDI =>	R\$ 16,58			Valor com BDI =>	R\$ 71,85
						<b>Quant. =&gt;</b>			<b>472,50</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 33.949,12</b>
<b>9.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>		
Composição	85181	SINAPI	PASSEIO (CALÇADA) DE CONTO RNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2:5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30º CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APLI CAMENTO E ATERRO INTERNO	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00	R\$ 79,75	R\$ 79,75			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,57	R\$ 18,80	R\$ 29,45			
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,87	R\$ 23,68	R\$ 20,58			
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,05	R\$ 80,00	R\$ 4,01			



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	21,15	R\$ 0,90	R\$ 19,03	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,02	R\$ 108,35	R\$ 2,61	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,02	R\$ 108,92	R\$ 2,62	
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,07	R\$ 22,09	R\$ 1,45	
				MO sem LS =>			R\$ 34,53	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			R\$ 23,92	Valor com BDI =>	R\$ 103,67
						<b>Quant. =&gt;</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 19.541,79</b>
<b>10</b>			<b>FORRO</b>						<b>R\$ 51.398,55</b>
<b>10.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>
Composição	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	R\$ 83,68	R\$ 83,68	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57	R\$ 19,70	R\$ 11,17	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,07	R\$ 25,66	R\$ 1,82	
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,03	R\$ 40,70	R\$ 42,02	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	2,21	R\$ 3,08	R\$ 6,81	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,03	R\$ 48,70	R\$ 1,62	
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,40	R\$ 8,17	R\$ 19,62	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,02	R\$ 28,40	R\$ 0,62	
				MO sem LS =>			R\$ 8,12	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			R\$ 25,10	Valor com BDI =>	R\$ 108,78
						<b>Quant. =&gt;</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 51.398,55</b>
<b>11</b>			<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 48.375,15</b>
<b>11.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>
Composição	180589	SBC	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL	180	m²	1,00	R\$ 2,54	R\$ 2,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	R\$ 18,80	R\$ 0,22	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	R\$ 24,74	R\$ 1,16	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,16	R\$ 7,28	R\$ 1,16	
				MO sem LS =>			R\$ 0,94	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			R\$ 0,76	Valor com BDI =>	R\$ 3,30
						<b>Quant. =&gt;</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 7.434,57</b>
<b>11.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>
Composição	180192	SBC	PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS	180	m²	1,00	R\$ 8,92	R\$ 8,92	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	R\$ 24,74	R\$ 4,92	
Insumo	018097	SBC	TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L)	Material	L	0,20	R\$ 20,00	R\$ 4,00	
				MO sem LS =>			R\$ 3,41	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			R\$ 2,67	Valor com BDI =>	R\$ 11,59
						<b>Quant. =&gt;</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 11.765,00</b>
<b>11.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>
Composição	180080	SBC	PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	180	m²	1,00	R\$ 15,08	R\$ 15,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	R\$ 18,80	R\$ 1,27	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	R\$ 24,74	R\$ 4,57	
Insumo	002960	SBC	TINTA PVA BRANCO SUVINIL (18 L)	Material	L	0,34	R\$ 27,18	R\$ 9,24	
				MO sem LS =>			R\$ 4,01	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			R\$ 4,52	Valor com BDI =>	R\$ 19,60
						<b>Quant. =&gt;</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 24.260,88</b>
<b>11.4</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00	R\$ 13,66	R\$ 13,66	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	R\$ 24,74	R\$ 9,41	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,01	R\$ 16,60	R\$ 0,23	
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,14	R\$ 28,66	R\$ 4,02	
				MO sem LS =>			R\$ 6,52	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			R\$ 4,09	Valor com BDI =>	R\$ 17,75
						<b>Quant. =&gt;</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 3.315,70</b>
<b>11.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Total</b>
Composição	2328	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	Outras Pinturas	m²	1,00	R\$ 13,17	R\$ 13,17	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,15	R\$ 2,32	R\$ 0,34	
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,30	R\$ 2,43	R\$ 0,72	
Insumo	2424	ORSE	Verniz poliuretano Verniz poliuretano - galão de 3,6 l	Material	I	0,18	R\$ 27,01	R\$ 4,86	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,02	R\$ 16,60	R\$ 0,33	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,30	R\$ 16,95	R\$ 5,08	



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



VITÓRIA DO XINGU  
POR UMA NOVA VITÓRIA  
SEINFRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Analítica									
Insumo	Código	Banco	Descrição	Mão de Obra	H	0,15	R\$ 12,27	R\$ 1,84	
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	MO sem LS =>					
				Valor do BDI =>	R\$ 6,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 6,92
					R\$ 3,95	Quant. =>	93,40	Valor com BDI =>	R\$ 17,12
								Preço Total =>	R\$ 1.599,00
<b>12</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 142.661,20</b>
<b>12.1</b>			<b>ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS</b>						<b>R\$ 50.848,80</b>
<b>12.1.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)		PT	1,00	R\$ 465,59	R\$ 465,59	
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,00	R\$ 16,56	R\$ 132,48	
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,00	R\$ 20,64	R\$ 123,84	
Insumo	H00078	SEDOP	Tubo em PVC 3/4" (LH)	Material	M	9,00	R\$ 8,98	R\$ 80,82	
Insumo	H00075	SEDOP	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	UN	0,75	R\$ 4,75	R\$ 3,56	
Insumo	H00082	SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	UN	1,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
Insumo	H00080	SEDOP	Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	2,00	R\$ 3,45	R\$ 6,90	
Insumo	H00079	SEDOP	Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	0,75	R\$ 5,50	R\$ 4,12	
Insumo	H00074	SEDOP	Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	Material	M	3,00	R\$ 37,29	R\$ 111,87	
				MO sem LS =>					
				Valor do BDI =>	R\$ 174,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 174,14
					R\$ 139,67	Quant. =>	70,00	Valor com BDI =>	R\$ 605,26
								Preço Total =>	R\$ 42.368,20
<b>12.1.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	052026	SBC	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA	52	UN	1,00	R\$ 408,59	R\$ 408,59	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,84	R\$ 23,06	R\$ 19,41	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,68	R\$ 18,05	R\$ 30,39	
Insumo	006030	SBC	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA FORTLEV	Material	UN	1,00	R\$ 280,22	R\$ 280,22	
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	5,40	R\$ 8,19	R\$ 44,22	
Insumo	006738	SBC	FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	Material	UN	2,00	R\$ 9,20	R\$ 18,40	
Insumo	005181	SBC	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	Material	UN	1,00	R\$ 3,81	R\$ 3,81	
Insumo	005715	SBC	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	Material	UN	2,00	R\$ 2,53	R\$ 5,06	
Insumo	005682	SBC	TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	Material	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08	
				MO sem LS =>					
				Valor do BDI =>	R\$ 34,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 34,98
					R\$ 122,57	Quant. =>	10,00	Valor com BDI =>	R\$ 531,16
								Preço Total =>	R\$ 5.311,60
<b>12.1.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 33,47	R\$ 33,47	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	R\$ 23,06	R\$ 2,86	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12	R\$ 18,05	R\$ 2,24	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,00	R\$ 13,27	R\$ 0,05	
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA. AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,00	R\$ 28,32	R\$ 28,32	
				MO sem LS =>					
				Valor do BDI =>	R\$ 3,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 3,64
					R\$ 10,04	Quant. =>	10,00	Valor com BDI =>	R\$ 43,51
								Preço Total =>	R\$ 435,10
<b>12.1.4</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"		UN	1,00	R\$ 131,73	R\$ 131,73	
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,54	R\$ 16,56	R\$ 8,94	
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,54	R\$ 20,64	R\$ 11,14	
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	0,70	R\$ 11,08	R\$ 7,75	
Insumo	H00238	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla 3/4"	Material	UN	1,00	R\$ 103,90	R\$ 103,90	
				MO sem LS =>					
				Valor do BDI =>	R\$ 13,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 13,74
					R\$ 39,51	Quant. =>	10,00	Valor com BDI =>	R\$ 171,24
								Preço Total =>	R\$ 1.712,40
<b>12.1.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	180494	SEDOP	Registro de pressao s/ canopla - 3/4"		UN	1,00	R\$ 78,58	R\$ 78,58	
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,54	R\$ 16,56	R\$ 8,94	
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,54	R\$ 20,64	R\$ 11,14	
Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	0,70	R\$ 11,08	R\$ 7,75	
Insumo	H00243	SEDOP	Registro de pressao s/ canopla 3/4"	Material	UN	1,00	R\$ 50,75	R\$ 50,75	
				MO sem LS =>					
				Valor do BDI =>	R\$ 13,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 13,74
					R\$ 23,57	Quant. =>	10,00	Valor com BDI =>	R\$ 102,15
								Preço Total =>	R\$ 1.021,50
<b>12.2</b>			<b>ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS</b>						<b>R\$ 91.812,40</b>
<b>12.2.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



VITÓRIA DO XINGU  
POR UM MUNICÍPIO NOVO  
SEINFRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Analítica										
Composição	180214	SE Dop	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)		PT	1,00	R\$ 387,77	R\$ 387,77		
Composição Auxiliar	280008	SE Dop	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,00	R\$ 16,56	R\$ 132,48		
Composição Auxiliar	280016	SE Dop	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,00	R\$ 20,64	R\$ 165,12		
Insumo	H00086	SE Dop	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	UN	0,25	R\$ 11,20	R\$ 2,80		
Insumo	H00088	SE Dop	Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH	Material	UN	0,50	R\$ 5,90	R\$ 2,95		
Insumo	H00084	SE Dop	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	UN	0,25	R\$ 24,70	R\$ 6,17		
Insumo	H00003	SE Dop	Tubo em PVC - 50mm (LS)	Material	M	1,50	R\$ 12,30	R\$ 18,45		
Insumo	H00004	SE Dop	Tubo em PVC - 40mm (LS)	Material	M	4,00	R\$ 8,11	R\$ 32,44		
Insumo	H00089	SE Dop	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	Material	UN	0,25	R\$ 12,78	R\$ 3,19		
Insumo	H00085	SE Dop	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	UN	0,50	R\$ 35,20	R\$ 17,60		
Insumo	H00008	SE Dop	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	UN	0,25	R\$ 26,30	R\$ 6,57		
				MO sem LS =>		R\$ 203,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 203,68
				Valor do BDI =>		R\$ 116,33			Valor com BDI =>	R\$ 504,10
					Quant. =>			40,00	Preço Total =>	R\$ 20.164,00

12.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto Provisórios	pt	1,00	R\$ 115,32	R\$ 115,32		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,40	R\$ 2,32	R\$ 0,92		
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,40	R\$ 2,31	R\$ 0,92		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,02	R\$ 60,01	R\$ 0,90		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,40	R\$ 16,95	R\$ 6,78		
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,05	R\$ 18,32	R\$ 0,91		
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,00	R\$ 8,98	R\$ 17,96		
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	R\$ 18,83	R\$ 18,83		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,40	R\$ 12,27	R\$ 4,90		
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,00	R\$ 15,80	R\$ 63,20		
				MO sem LS =>		R\$ 11,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 11,68
				Valor do BDI =>		R\$ 34,59			Valor com BDI =>	R\$ 149,91
					Quant. =>			10,00	Preço Total =>	R\$ 1.499,10

12.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1708	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	Fossas Sépticas	un	1,00	R\$ 718,01	R\$ 718,01		
Composição Auxiliar	68	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,99	R\$ 14,40	R\$ 14,29		
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,59	R\$ 43,77	R\$ 69,72		
Insumo	H00061	SE Dop	Fossa septica cap= 10 pessoas	Material	UN	1,00	R\$ 634,00	R\$ 634,00		
				MO sem LS =>		R\$ 67,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 67,76
				Valor do BDI =>		R\$ 215,40			Valor com BDI =>	R\$ 933,41
					Quant. =>			10,00	Preço Total =>	R\$ 9.334,10

12.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 1.737,67	R\$ 1.737,67		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40	R\$ 121,32	R\$ 48,73		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,35	R\$ 46,78	R\$ 63,20		
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018 P	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	R\$ 4.828,73	R\$ 74,36		
Composição Auxiliar	97739	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,12	R\$ 2.796,15	R\$ 325,47		
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOV/T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,15	R\$ 134,69	R\$ 20,72		
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM RETONFIRA 400 I. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,15	R\$ 757,65	R\$ 110,91		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,30	R\$ 18,80	R\$ 43,20		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,30	R\$ 23,68	R\$ 54,41		
Insumo	00012532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,00	R\$ 110,55	R\$ 110,55		
Insumo	00012551	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	3,00	R\$ 264,86	R\$ 794,58		
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	Material	m³	0,73	R\$ 125,09	R\$ 91,54		
				MO sem LS =>		R\$ 254,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 254,06
				Valor do BDI =>		R\$ 521,30			Valor com BDI =>	R\$ 2.258,97
					Quant. =>			10,00	Preço Total =>	R\$ 22.589,70



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica										
12.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 2.785,12	R\$ 2.785,12		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40	R\$ 121,32	R\$ 48,75		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,35	R\$ 46,78	R\$ 63,23		
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,24	R\$ 2.111,51	R\$ 501,06		
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018 P	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	R\$ 4.828,73	R\$ 74,36		
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,37	R\$ 134,69	R\$ 50,27		
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,06	R\$ 588,13	R\$ 34,28		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,59	R\$ 18,80	R\$ 29,85		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,59	R\$ 23,68	R\$ 37,60		
Composição Auxiliar Insumo	00043446	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	4,00	R\$ 486,43	R\$ 1.945,72		
				MO sem LS =>		R\$ 236,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 236,33
				Valor do BDI =>		R\$ 835,53			Valor com BDI =>	R\$ 3.620,65
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 36.206,50</b>	

12.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 155,31	R\$ 155,31		
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02	R\$ 121,32	R\$ 1,88		
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,05	R\$ 46,78	R\$ 2,43		
Composição Auxiliar	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,02	R\$ 167,47	R\$ 3,21		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	R\$ 18,80	R\$ 1,20		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	R\$ 23,68	R\$ 1,52		
Composição Auxiliar Insumo	00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	1,00	R\$ 145,07	R\$ 145,07		
				MO sem LS =>		R\$ 3,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 3,95
				Valor do BDI =>		R\$ 46,59			Valor com BDI =>	R\$ 201,90
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 2.019,00</b>	

13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS									R\$ 18.903,69
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC		UN	1,00	R\$ 32,40	R\$ 32,40		
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 16,56	R\$ 8,28		
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	R\$ 20,64	R\$ 10,32		
Composição Auxiliar Insumo	H00055	SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	0,28	R\$ 11,08	R\$ 3,10		
Insumo	H00043	SEDOP	Chuveiro em PVC	Material	UN	1,00	R\$ 10,70	R\$ 10,70		
				MO sem LS =>		R\$ 12,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 12,72
				Valor do BDI =>		R\$ 9,72			Valor com BDI =>	R\$ 42,12
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 421,20</b>	

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 407,88	R\$ 407,88		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,78	R\$ 23,06	R\$ 17,96		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44	R\$ 18,80	R\$ 8,24		
Composição Auxiliar Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,00	R\$ 11,21	R\$ 11,21		
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,00	R\$ 315,87	R\$ 315,87		
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,00	R\$ 23,38	R\$ 46,76		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	R\$ 89,04	R\$ 7,84		
				MO sem LS =>		R\$ 18,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 18,86
				Valor do BDI =>		R\$ 122,36			Valor com BDI =>	R\$ 530,24
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 5.302,40</b>	

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 34,94	R\$ 34,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	R\$ 18,80	R\$ 0,90	



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica

Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	R\$ 23,06	R\$ 3,54			
Auxiliar											
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,00	R\$ 30,50	R\$ 30,50			
				MO sem LS =>			R\$ 3,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 3,24
				Valor do BDI =>			R\$ 10,48			Valor com BDI =>	R\$ 45,42
					Quant. =>	10,00				Preço Total =>	R\$ 454,20

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 306,47	R\$ 306,47			
Composição Auxiliar	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 245,43	R\$ 245,43			
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 11,75	R\$ 11,75			
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 6,98	R\$ 6,98			
Composição Auxiliar	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 42,31	R\$ 42,31			
				MO sem LS =>			R\$ 23,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 23,74
				Valor do BDI =>			R\$ 91,94			Valor com BDI =>	R\$ 398,41
					Quant. =>	10,00				Preço Total =>	R\$ 3.984,10

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	4890	ORSE	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada.	Louças e Metais Sanitários	un	1,00	R\$ 261,72	R\$ 261,72			
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00	R\$ 2,32	R\$ 4,64			
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,00	R\$ 2,31	R\$ 4,62			
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	2,00	R\$ 2,31	R\$ 4,62			
Insumo	1745	ORSE	Pia de mármore sintético com frontal, dimensões 1,20x0,50 m	Material	un	1,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00			
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,20	R\$ 7,44	R\$ 8,92			
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2,00	R\$ 16,95	R\$ 33,90			
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,00	R\$ 16,95	R\$ 33,90			
Insumo	00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	1,00	R\$ 14,61	R\$ 14,61			
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	R\$ 12,27	R\$ 24,54			
Insumo	00011822	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEI, PARA COZINHA 1/2 "	Material	UN	1,00	R\$ 39,66	R\$ 39,66			
Insumo	00006153	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,00	R\$ 3,31	R\$ 3,31			
				MO sem LS =>			R\$ 92,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 92,34
				Valor do BDI =>			R\$ 78,51			Valor com BDI =>	R\$ 340,23
					Quant. =>	10,00				Preço Total =>	R\$ 3.402,30

13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 210,92	R\$ 210,92			
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 6,98	R\$ 6,98			
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 11,75	R\$ 11,75			
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 8,62	R\$ 8,62			
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 126,33	R\$ 126,33			
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 57,24	R\$ 57,24			
				MO sem LS =>			R\$ 18,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 18,61
				Valor do BDI =>			R\$ 63,27			Valor com BDI =>	R\$ 274,19
					Quant. =>	1,00				Preço Total =>	R\$ 274,19

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 160,16	R\$ 160,16			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,90	R\$ 23,06	R\$ 43,74			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,60	R\$ 18,80	R\$ 11,23			
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,00	R\$ 105,19	R\$ 105,19			
				MO sem LS =>			R\$ 40,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 40,05
				Valor do BDI =>			R\$ 48,04			Valor com BDI =>	R\$ 208,20
					Quant. =>	10,00				Preço Total =>	R\$ 2.082,00

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	250086	SEDOP	Armário de embutir c/ espelho p/ lavatório		UN	1,00	R\$ 229,49	R\$ 229,49			
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,20	R\$ 21,25	R\$ 25,50			
Composição Auxiliar	280004	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,20	R\$ 17,10	R\$ 20,52			
Insumo	J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	0,02	R\$ 44,50	R\$ 0,89			
Insumo	J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	0,01	R\$ 65,38	R\$ 0,65			
Insumo	H00038	SEDOP	Armário 45x60 cm de embutir	Material	UN	1,00	R\$ 181,93	R\$ 181,93			
				MO sem LS =>			R\$ 30,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 30,56
				Valor do BDI =>			R\$ 68,84			Valor com BDI =>	R\$ 298,33



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica

				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	R\$ 2.983,30					
<b>14</b>			<b>ELÉTRICO</b>				<b>R\$ 82.530,50</b>					
<b>14.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	74244/024	Próprio	Cabo multiplex 2 x 10mm <sup>2</sup>	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	R\$ 4,89	R\$ 4,89				
Insumo	000007	SEDOF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,04	R\$ 13,78	R\$ 0,55				
Insumo	000010	SEDOF	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,08	R\$ 17,52	R\$ 1,40				
Insumo	174514	Próprio	Cabo multiplex 2 x 10mm <sup>2</sup>	Material	M	1,00	R\$ 2,94	R\$ 2,94				
				MO sem LS =>			R\$ 1,95	LS =>		0,00	MO com LS =>	R\$ 1,95
				Valor do BDI =>			R\$ 1,46				Valor com BDI =>	R\$ 6,35
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>100,00</b>					<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 635,00</b>
<b>14.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	R\$ 12,63	R\$ 12,63				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	R\$ 18,72	R\$ 0,16				
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	R\$ 23,92	R\$ 0,21				
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,03	R\$ 11,89	R\$ 12,21				
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	R\$ 5,14	R\$ 0,05				
				MO sem LS =>			R\$ 0,26	LS =>		0,00	MO com LS =>	R\$ 0,26
				Valor do BDI =>			R\$ 3,78				Valor com BDI =>	R\$ 16,41
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>200,00</b>					<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 3.282,00</b>
<b>14.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	R\$ 4,34	R\$ 4,34				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	R\$ 18,72	R\$ 0,56				
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	R\$ 23,92	R\$ 0,71				
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19	R\$ 2,55	R\$ 3,03				
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	R\$ 5,14	R\$ 0,04				
				MO sem LS =>			R\$ 0,88	LS =>		0,00	MO com LS =>	R\$ 0,88
				Valor do BDI =>			R\$ 1,30				Valor com BDI =>	R\$ 5,64
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>3000,00</b>					<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 16.920,00</b>
<b>14.4</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	R\$ 7,15	R\$ 7,15				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	R\$ 18,72	R\$ 0,74				
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	R\$ 23,92	R\$ 0,95				
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,19	R\$ 4,56	R\$ 5,42				
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	R\$ 5,14	R\$ 0,04				
				MO sem LS =>			R\$ 1,18	LS =>		0,00	MO com LS =>	R\$ 1,18
				Valor do BDI =>			R\$ 2,14				Valor com BDI =>	R\$ 9,29
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2000,00</b>					<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 18.580,00</b>
<b>14.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	R\$ 14,99	R\$ 14,99				
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	R\$ 18,72	R\$ 1,68				
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	R\$ 23,92	R\$ 2,15				
Insumo	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM. PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,10	R\$ 7,70	R\$ 8,47				
				MO sem LS =>			R\$ 3,97	LS =>		0,00	MO com LS =>	R\$ 3,97
				Valor do BDI =>			R\$ 4,49				Valor com BDI =>	R\$ 19,48
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>125,00</b>					<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 2.435,00</b>
<b>14.6</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	R\$ 10,19	R\$ 10,19				
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	R\$ 18,72	R\$ 2,69				
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	R\$ 23,92	R\$ 3,44				
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM. PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,02	R\$ 4,00	R\$ 4,06				
				MO sem LS =>			R\$ 4,27	LS =>		0,00	MO com LS =>	R\$ 4,27
				Valor do BDI =>			R\$ 3,05				Valor com BDI =>	R\$ 13,24
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>500,00</b>					<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 6.620,00</b>
<b>14.7</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>				
Composição	170881	SEDOF	Caixa plástica 4"x2"		UN	1,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05				



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica

Composição	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,04	R\$ 21,45	R\$ 0,85			
Auxiliar											
Composição	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,02	R\$ 17,31	R\$ 0,34			
Auxiliar											
Insuno	E00444	SEDOP	Caixa plástica 4"x2"	Material	UN	1,00	R\$ 1,86	R\$ 1,86			
				MO sem LS =>			R\$ 0,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 0,80
				Valor do BDI =>			R\$ 0,91			Valor com BDI =>	R\$ 3,96
					Quant. =>				170,00	Preço Total =>	R\$ 673,20
<b>14.8</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	171416	SEDOP	Caixa plástica 4"x4"		UN	1,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48			
Composição	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,04	R\$ 21,45	R\$ 0,85			
Auxiliar											
Composição	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,02	R\$ 17,31	R\$ 0,34			
Auxiliar											
Insuno	E00757	SEDOP	Caixa plástica 4x4"	Material	UN	1,00	R\$ 2,29	R\$ 2,29			
				MO sem LS =>			R\$ 0,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 0,80
				Valor do BDI =>			R\$ 1,04			Valor com BDI =>	R\$ 4,52
					Quant. =>				100,00	Preço Total =>	R\$ 452,00
<b>14.9</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	12224	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,00	R\$ 237,82	R\$ 237,82			
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,80	R\$ 2,31	R\$ 1,84			
Auxiliar											
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,20	R\$ 2,32	R\$ 2,78			
Auxiliar											
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	3,20	R\$ 2,26	R\$ 7,23			
Auxiliar											
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	R\$ 663,53	R\$ 7,29			
Insuno	8829	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, platé 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar	Material	un	1,00	R\$ 136,16	R\$ 136,16			
Insuno	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,20	R\$ 16,95	R\$ 54,24			
Insuno	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,80	R\$ 16,95	R\$ 13,56			
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,20	R\$ 12,27	R\$ 14,72			
				MO sem LS =>			R\$ 83,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 83,09
				Valor do BDI =>			R\$ 71,34			Valor com BDI =>	R\$ 309,16
					Quant. =>				10,00	Preço Total =>	R\$ 3.091,60
<b>14.10</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	8324	ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	1,00	R\$ 8,13	R\$ 8,13			
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,20	R\$ 2,26	R\$ 0,45			
Auxiliar											
Insuno	8518	ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	Material	un	1,00	R\$ 4,29	R\$ 4,29			
Insuno	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20	R\$ 16,95	R\$ 3,39			
				MO sem LS =>			R\$ 3,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 3,39
				Valor do BDI =>			R\$ 2,43			Valor com BDI =>	R\$ 10,56
					Quant. =>				80,00	Preço Total =>	R\$ 844,80
<b>14.11</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 29,36	R\$ 29,36			
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35			
Auxiliar											
Composição	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 22,01	R\$ 22,01			
Auxiliar											
				MO sem LS =>			R\$ 11,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 11,30
				Valor do BDI =>			R\$ 8,80			Valor com BDI =>	R\$ 38,16
					Quant. =>				30,00	Preço Total =>	R\$ 1.144,80
<b>14.12</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 48,78	R\$ 48,78			
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35			
Auxiliar											
Composição	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 41,43	R\$ 41,43			
Auxiliar											
				MO sem LS =>			R\$ 18,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 18,65
				Valor do BDI =>			R\$ 14,63			Valor com BDI =>	R\$ 63,41
					Quant. =>				20,00	Preço Total =>	R\$ 1.268,20
<b>14.13</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 68,21	R\$ 68,21			
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35			
Auxiliar											
Composição	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 60,86	R\$ 60,86			
Auxiliar											
				MO sem LS =>			R\$ 25,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 25,99
				Valor do BDI =>			R\$ 20,46			Valor com BDI =>	R\$ 88,67
					Quant. =>				10,00	Preço Total =>	R\$ 886,70



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



Planilha Orçamentária Analítica									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
14.14									
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I LUMINACÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 28,24	R\$ 28,24	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I LUMINACÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35	
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I LUMINACÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 20,89	R\$ 20,89	
				MO sem LS => Valor do BDI =>					R\$ 11,30 R\$ 8,47
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		R\$ 36,71
					Quant. =>	170,00	Preço Total =>		R\$ 6.240,70
14.15									
Composição	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 22,36	R\$ 22,36	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,13	R\$ 23,92	R\$ 2,99	
Insumo	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,00	R\$ 19,37	R\$ 19,37	
				MO sem LS => Valor do BDI =>					R\$ 2,18 R\$ 6,70
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		R\$ 29,06
					Quant. =>	20,00	Preço Total =>		R\$ 581,20
14.16									
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 11,78	R\$ 11,78	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,05	R\$ 18,72	R\$ 0,89	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	R\$ 23,92	R\$ 1,13	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	R\$ 8,92	R\$ 8,92	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	
				MO sem LS => Valor do BDI =>					R\$ 1,41 R\$ 3,53
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		R\$ 15,31
					Quant. =>	50,00	Preço Total =>		R\$ 765,50
14.17									
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 12,83	R\$ 12,83	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,07	R\$ 18,72	R\$ 1,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	R\$ 23,92	R\$ 1,58	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00	R\$ 8,92	R\$ 8,92	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	
				MO sem LS => Valor do BDI =>					R\$ 1,96 R\$ 3,84
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		R\$ 16,67
					Quant. =>	20,00	Preço Total =>		R\$ 333,40
14.18									
Composição	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 136,29	R\$ 136,29	
Insumo	I8365	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	Material	UN	1,00	R\$ 114,95	R\$ 114,95	
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,60	R\$ 18,63	R\$ 11,17	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60	R\$ 16,95	R\$ 10,17	
				MO sem LS => Valor do BDI =>					R\$ 21,34 R\$ 40,88
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		R\$ 177,17
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>		R\$ 1.771,70
14.19									
Composição	071184	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	7	Un	1,00	R\$ 151,45	R\$ 151,45	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	R\$ 19,14	R\$ 19,14	
Insumo	3939	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	Material	un	1,00	R\$ 115,36	R\$ 115,36	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00	R\$ 16,95	R\$ 16,95	
				MO sem LS => Valor do BDI =>					R\$ 29,77 R\$ 45,43
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		R\$ 196,88
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>		R\$ 1.968,80
14.20									
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 102,50	R\$ 102,50	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,25	R\$ 18,72	R\$ 4,73	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	R\$ 23,92	R\$ 6,05	
Insumo	00003379	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	Material	UN	1,00	R\$ 91,72	R\$ 91,72	
				MO sem LS => Valor do BDI =>					R\$ 7,51 R\$ 30,75
					LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>		R\$ 133,25
					Quant. =>	10,00	Preço Total =>		R\$ 1.332,50
14.21									
Composição	170072	SEDOP	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)		UN	1,00	R\$ 332,11	R\$ 332,11	
Composição Auxiliar	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,00	R\$ 21,45	R\$ 85,80	
Composição Auxiliar	280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,00	R\$ 17,31	R\$ 69,24	



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



VITÓRIA DO XINGU  
POR UMA NOVA VITÓRIA  
SEINFRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	E00303	SEDOP	Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE)	Material	UN	1,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59		
Insumo	E00298	SEDOP	Quadro p/ medição monofásico - padrão CELPA	Material	UN	1,00	R\$ 75,24	R\$ 75,24		
Insumo	E00301	SEDOP	Curva 90º p/elet. FºGº 3/4" (IE)	Material	UN	1,00	R\$ 4,90	R\$ 4,90		
Insumo	E00266	SEDOP	Eletroduto - ferro galvanizado 3/4"	Material	M	3,00	R\$ 7,33	R\$ 21,99		
Insumo	E00006	SEDOP	Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V	Material	M	6,00	R\$ 6,60	R\$ 39,60		
Insumo	E00003	SEDOP	Bucha e arruela de 3/4"-aluminio	Material	UN	3,00	R\$ 1,68	R\$ 5,04		
Insumo	E00056	SEDOP	Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO DIN	Material	UN	1,00	R\$ 26,71	R\$ 26,71		
				MO sem LS =>		R\$ 103,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 103,36
				Valor do BDI =>		R\$ 99,63			Valor com BDI =>	R\$ 431,74
					<b>Quant. =&gt;</b>			<b>10,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 4.317,40</b>

14.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	74244/028	Próprio	Pontaletes quadrado - aço - 80x80mm - 7,5m	INEL - INSTALAÇÃO FÍSICA/FÍSIFICACÃO FÍSICA - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 521,20	R\$ 521,20		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40	R\$ 18,80	R\$ 7,52		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	R\$ 23,68	R\$ 23,68		
Insumo	174519	Próprio	Pontaletes quadrado - aço - 80x80mm - 7,5m	Material	UN	1,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00		
				MO sem LS =>		R\$ 22,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 22,23
				Valor do BDI =>		R\$ 156,36			Valor com BDI =>	R\$ 677,56
					<b>Quant. =&gt;</b>			<b>10,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 6.775,60</b>

14.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11.60.03	SUDECAP	LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA	LAMPADAS - 127V/220V	UN	1,00	R\$ 15,49	R\$ 15,49		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,16	R\$ 23,92	R\$ 3,82		
Composição Auxiliar	247	SEDOP	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,16	R\$ 10,54	R\$ 1,68		
Insumo	74.37.05	SUDECAP	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	R\$ 9,99	R\$ 9,99		
				MO sem LS =>		R\$ 4,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 4,47
				Valor do BDI =>		R\$ 4,64			Valor com BDI =>	R\$ 20,13
					<b>Quant. =&gt;</b>			<b>80,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 1.610,40</b>

15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
<b>SEVIÇOS FINAIS</b>										
15.1								<b>R\$ 6.425,10</b>		
Composição	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra		m²	1,00	R\$ 6,81	R\$ 6,81		
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,40	R\$ 17,04	R\$ 6,81		
				MO sem LS =>		R\$ 4,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	R\$ 4,28
				Valor do BDI =>		R\$ 2,04			Valor com BDI =>	R\$ 8,85
					<b>Quant. =&gt;</b>			<b>726,00</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>R\$ 6.425,10</b>

Total sem BDI R\$ 940.375,22  
Total do BDI R\$ 281.989,58  
Total Geral R\$ 1.222.364,80

RODRIGO SANTANA COSTA  
CREA-PA 151834682-0  
ENGENHEIRO CIVIL