



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2022 - Pará; SBC - 07/2022 - Pará; SEDOP - 05/2022 - Pará

AÇÃO: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DO XINGU/PA
AGOSTO DE 2022

Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			FORNECIMENTO DE MATERIAIS					123.240,00	52,16 %
1.2	00043692	SINAPI	PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	KG	1030	12,39	16,10	16.583,00	7,02 %
1.4	00039425	SINAPI	PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	M	1500	4,17	5,42	8.130,00	3,44 %
1.5	00037518	SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTAL ACAA)	m²	20	621,98	808,57	16.171,40	6,84 %
1.6	00041594	SINAPI	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9	KG	1030	15,05	19,56	20.146,80	8,53 %
1.7	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	1030	11,76	15,28	15.738,40	6,66 %
1.8	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	1030	11,76	15,28	15.738,40	6,66 %
1.9	00025007	SINAPI	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	m²	400	59,10	76,83	30.732,00	13,01 %
2			EXECUÇÃO - MÃO DE OBRA					113.052,72	47,84 %
2.1	101453	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	4.384,09	5.699,31	68.391,72	28,94 %
2.2	101376	SINAPI	AJUDANTE DE SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	2.862,89	3.721,75	44.661,00	18,90 %

Total sem BDI 181.787,16
Total do BDI 54.505,56
Total Geral 236.292,72

GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA

Eng.º Civil CREA-PA 1520477147