



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2022 - Pará; SBC - 07/2022 - Pará; SEDOP - 05/2022 - Pará

AÇÃO: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DO XINGU/PA

AGOSTO DE 2022

Planilha Orçamentária Analítica									
1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								123.240,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00043692	SINAPI	PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	Material	KG	1,00000000	12,39	12,39	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI =>	16,10
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.030,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>16.583,00</b>
Insumo	00039425	SINAPI	PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Material	M	1,00000000	4,17	4,17	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	5,42
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.500,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>8.130,00</b>
Insumo	00037518	SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	Material	m²	1,00000000	621,98	621,98	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	186,59			Valor com BDI =>	808,57
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>20,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>16.171,40</b>
Insumo	00041594	SINAPI	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9	Material	KG	1,00000000	15,05	15,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	19,56
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.030,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>20.146,80</b>
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40" MM, E = 2,65 MM	Material	KG	1,00000000	11,76	11,76	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	15,28
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.030,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>15.738,40</b>
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Material	KG	1,00000000	11,76	11,76	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	15,28
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.030,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>15.738,40</b>
Insumo	00025007	SINAPI	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	Material	m²	1,00000000	59,10	59,10	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,73			Valor com BDI =>	76,83
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>400,00000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>30.732,00</b>
2	EXECUÇÃO - MÃO DE OBRA								113.052,72
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composi ção	101453	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000000	4.384,09	4.384,09	
Composi ção	101365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00000000	21,25	21,25	
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00000000	533,61	533,61	
Insumo	00043504	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00000000	297,70	297,70	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00000000	152,35	152,35	



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2022 - Pará; SBC - 07/2022 - Pará; SEDOP - 05/2022 - Pará

AÇÃO: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE VITÓRIA DO XINGU/PA

AGOSTO DE 2022

Planilha Orçamentária Analítica								
<b>1</b>			<b>FORNECIMENTO DE MATERIAIS</b>					<b>123.240,00</b>
Insumo	00043480	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	201,56	201,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80
Insumo	00041087	SINAPI	SOLDADOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	2.993,55	2.993,55
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	172,27	172,27
				MO sem LS =>		3.014,80	0,00	3.014,80
				Valor do BDI =>		1.315,22		5.699,31
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>12,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>68.391,72</b>

<b>2.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	101376	SINAPI	AJUDANTE DE SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	2.862,89	2.862,89
Composição	101288	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	13,03	13,03
Insumo	00040984	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	1.836,23	1.836,23
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	533,61	533,61
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35
Insumo	00043500	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	143,59	143,59
Insumo	00043476	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	172,27	172,27
				MO sem LS =>		1.849,26	0,00	1.849,26
				Valor do BDI =>		858,86		3.721,75
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>12,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>44.661,00</b>

**Total sem BDI** 181.787,16  
**Total do BDI** 54.505,56  
**Total Geral** 236.292,72

GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA  
Eng.º Civil CREA-PA 1520477147